

สรุปแบบประมาณการราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ.....ฝ่ายประมาณการ.....กองช่าง.....

ประเภท	งานอาคาร
โครงการ	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์มาปณสถาน หมู่ที่ 11
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 11 บ้านสันหนองบัว ต.ปากอคำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ปริมาณขนาดงาน	กว้าง 6.00 ม. ยาว 16.00 ม. สูง 3.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม.
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4
จำนวน	4 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่.....	19 เมษายน 2564
ตามแบบ อบต.ปากอคำ กำหนด	หมายเหตุ : ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง จ.เชียงราย 27.29 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F=	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	337,656.23	1.3056	440,843.98	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
6	ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน อบต.	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว)				
	เงินไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย....0....%				
	เงินประกันผลงาน....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้....5....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม....7....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			443,843.98	
	คิดเป็นเงินประมาณ			443,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 96 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 4,614.58 บาท/ตร.ม.

.....ประมาณการ
(นายอนุสรณ์ เตชะสาย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....ตรวจสอบ

(นายชัชพงศ์ มหายศนันท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ

(นางสุนันท์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ

.....เห็นชอบ

(นายจำนง วรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ

.....เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายสุทัศน์ ศรีจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ

รายการประมาณการราคาโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌานปณสถาน หมู่ที่ 11

ปริมาณขนาดงาน กว้าง 6.00 ม. ยาว 16.00 ม. สูง 3.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านสันหนองบัว ต.ป่าก่อคำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย แบบเลขที่


ฝ่าย/งาน กองช่าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ

ประมาณการโดย นายอนุสรณ์ เตชะสาย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564

ตามแบบแปลน หมายเลข : ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง จ.เชียงราย 27.29 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานดินลูกรังฐานรากและถมดิน	12.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,776.00	1,776.00	
1.2	งานวัสดุของฐาน (ทรายหยาบ)	35.00	ลบ.ม.	280.38	9,813.30	99.00	3,465.00	13,278.30	
1.3	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	68.00	ตร.ม.	-	-	133.00	9,044.00	9,044.00	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ 80%	54.00	ลบ.ฟ.	579.44	31,289.76	-	-	31,289.76	
	- ไม้ค้ำ	16.00	ลบ.ฟ.	570.09	9,121.44	-	-	9,121.44	0.30%
	- ตะปู	21.00	กก.	35.05	736.05	-	-	736.05	
1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 mm. SR24	164.00	กก.	22.94	3,762.16	4.10	672.40	4,434.56	
	- เหล็ก RB 9 mm. SR24	22.00	กก.	22.56	496.32	4.10	90.20	586.52	
	- เหล็ก DB 12 mm. SD40	555.00	กก.	21.18	11,754.90	3.30	1,831.50	13,586.40	
	- Wiremesh 4mm.@0.20m.#	144.00	ตร.ม.	28.24	4,066.56	5.00	720.00	4,786.56	
	ยกยอดไป				71,040.49		17,599.10	88,639.59	

.....ประมาณการ
(นายอนุสรณ์ เตชะสาย)
นายช่างโยธำชำนาญงาน


.....ตรวจสอบ
(นายชีพพงศ์ มหายศนันท์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการราคาโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์อเนกประสงค์บ้านสถาน หมู่ที่ 11

ปริมาณขนาดงาน กว้าง 6.00 ม. ยาว 16.00 ม. สูง 3.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านสันหนองบัว ต.ป่าก่อ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย แบบเลขที่


ฝ่าย/งาน กองช่าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อ

ประมาณการโดย นายอนุสรณ์ เตชะสาย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564

ตามแบบแปลน หมายเหต : ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง จ.เชียงราย 27.29 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				71,040.49			88,639.59	
	- ลวดผูกเหล็ก	23.00	กก.	81.78	1,880.94	-	-	1,880.94	
1.5	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.	0.53	ลบ.ม	1,738.35	921.33	391.00	207.23	1,128.56	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	23.00	ลบ.ม	1,878.50	43,205.50	391.00	8,993.00	52,198.50	
1.6	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- C-100x50x20x2.3mm.น.น.23.5 กก.ยาว 6 ม.74 ฟุต	1,739.00	กก.	23.36	40,623.04	12.00	20,868.00	61,491.04	
	- ชุด Plate ของหัวเสา	10.00	ชุด	650.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องเมทัลชีท สี ทน 0.4 มม.ยาว 4.50 ม.	48.00	แผ่น	670.55	32,186.40	-	-	32,186.40	พร้อมตัดปลาย
	- ครอบสันกระเบื้องเมทัลชีท สี 0.4 มม	18.00	ม.	112.15	2,018.69	-	-	2,018.69	
	- ครอบข้างกระเบื้องเมทัลชีท สี 0.4 มม	18.00	ม.	112.15	2,018.69	-	-	2,018.69	
	ยกยอดไป				200,395.08		47,667.33	248,062.41	


 (นายอนุสรณ์ เตชะสาย)
 นายช่างโยธากำหนดงาน


 (นายทัฬหะ มหายศนันท์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการ

รายการประมาณการราคาโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตามปณสถาน หมู่ที่ 11

ปริมาณขนาดงาน กว้าง 6.00 ม. ยาว 16.00 ม. สูง 3.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม.


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านสันหนองบัว ต.ป่ากอกคำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย แบบเลขที่

ฝ่ายงาน กองช่าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอกคำ

ประมาณการโดย นายอนุสรณ์ เตชะสาย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564

ตามแบบแปลน หมายเลข : ราคามัมนิตเซล ณ อ.เมือง จ.เชียงราย 27.29 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				200,395.08	-	47,667.33	248,062.41	
	- ค่าแรงงานผูกมัดที่ดิน	144.00	ตร.ม.	-	-	70.00	10,080.00	10,080.00	
	- สตาร์ทบอร์ดหนา 4 มม.	6.00	แผ่น	145.80	874.80	43.00	258.00	1,132.80	
2.2	งานก่อผนัง	51.00	ตร.ม.	97.15	4,954.60	80.00	4,080.00	9,034.60	
	- งานก่อผนังคอนกรีตบล็อก	5.00	ตร.ม.	133.75	668.76	80.00	400.00	1,068.76	
	- งานก่อผนังคอนกรีตบล็อกแบบกันสาด	128.00	ตร.ม.	48.73	6,237.62	82.00	10,496.00	16,733.62	
2.3	งานฉาบปูนเรียบ	96.00	ตร.ม.	88.22	8,469.23	40.00	3,840.00	12,309.23	
2.4	งานพื้นผิว	43.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,290.00	1,290.00	
	- งานพื้นขัดหยาบ								
2.5	งานทาสี	128.00	ตร.ม.	39.07	5,000.37	34.00	4,352.00	9,352.37	
	- งานทาสีผนังอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก	213.00	ตร.ม.	37.96	8,086.06	35.00	7,455.00	15,541.06	
	- งานทาสีผนังชนิดทางหลัก (กันซึม)								
	ยกยอดไป				234,686.51		89,918.33	324,604.84	


 (นายอนุสรณ์ เตชะสาย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....ประมาณการ


 (นายรัชพงศ์ มหายศนันท์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

.....ตรวจสอบ

รายการประมาณการราคาโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ณสถาน หมู่ที่ 11

ปริมาณขนาดงาน กว้าง 6.00 ม. ยาว 16.00 ม. สูง 3.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านสันหนองบัว ต.ป่าก่อ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย แบบเลขที่

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อ

ประมาณการโดย นายอนุสรณ์ เตชะสาย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564

ตามแบบแปลน หมายเลข : ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง จ.เชียงราย 27.29 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.6	งานประตู - ประตูบานไม้ขนาด 3.80 x 3.50 ม.	1.00	บาน		13,051.39	-	-	13,051.39	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				247,737.90		89,918.33	337,656.23	



(นายอนุสรณ์ เตชะสาย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....ประมาณการ



.....ตรวจสอบ

(นายซัชพงศ์ มหายศนันท์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปแบบประมาณการราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ.....ฝ่ายประมาณการ.....กองช่าง.....

ประเภท	งานอาคาร
โครงการ	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์มาปณสถาน หมู่ที่ 11
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 11 บ้านสันหนองบัว ต.ปากอคำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ปริมาณขนาดงาน	กว้าง 6.00 ม. ยาว 16.00 ม. สูง 3.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม.
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4
จำนวน	4
แผ่น	
ประมาณการเมื่อวันที่.....	23 เมษายน 2564
ตามแบบ อบต.ปากอคำ กำหนด	หมายเหตุ : ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง จ.เชียงราย 27.89 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F=	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	337,656.23	1.3056	440,843.98	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
6	ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน อบต.	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว)				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย....0....%				
	เงินประกันผลงาน....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้....5....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม....7....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			443,843.98	
	คิดเป็นเงินประมาณ			443,000.00	
	ตัวอักษร (สีเส้นสีหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 96 ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ 4,614.58 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากอคำ ที่ 155/2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564

.....ประธานกรรมการ
(นางฐิตาภรณ์ สงคำ)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

.....กรรมการ
(นางสาวศศิธร ร่มพนาธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....กรรมการ
(นายอนุสรณ์ เตชะสาย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณการราคาโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์กาปณสถาน หมู่ที่ 11

ปริมาณขนาดงาน กว้าง 6.00 ม. ยาว 16.00 ม. สูง 3.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านสันหนองบัว ต.ป่าก่อคำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย แบบเลขที่

ฝ่ายงาน กองช่าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ

ประมาณการโดย นายอนุสรณ์ เตชะสาย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

ตามแบบแปลน หมายเลข : ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง จ.เชียงราย 27.89 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานดินฐานรากและถมดิน	12.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,776.00	1,776.00	
1.2	งานวัสดุของฐาน (ทรายหยาบ)	35.00	ลบ.ม.	280.38	9,813.30	99.00	3,465.00	13,278.30	
1.3	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	68.00	ตร.ม.	-	-	133.00	9,044.00	9,044.00	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ 80%	54.00	ลบ.ฟ.	579.44	31,289.76	-	-	31,289.76	
	- ไม้คร่าว	16.00	ลบ.ฟ.	570.09	9,121.44	-	-	9,121.44	0.30%
	- ตะปู	21.00	กก.	35.05	736.05	-	-	736.05	
1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 mm.SR24	164.00	กก.	22.94	3,762.16	4.10	672.40	4,434.56	
	- เหล็ก RB 9 mm.SR24	22.00	กก.	22.56	496.32	4.10	90.20	586.52	
	- เหล็ก DB 12 mm.SD40	555.00	กก.	21.18	11,754.90	3.30	1,831.50	13,586.40	
	- Wiremesh 4mm.@0.20m.#	144.00	ตร.ม.	28.24	4,066.56	5.00	720.00	4,786.56	
	ยกยอดไป				71,040.49		17,599.10	88,639.59	

.....ประธานกรรมการ
(นางรัฐตาภรณ์ สงคำ)
หัวหน้าสำนักงานปัด

.....กรรมการ
(นางสาวศศิธร ร่มพนาธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....กรรมการ
(นายอนุสรณ์ เตชะสาย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณการราคาโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตามแปลน หมู่ที่ 11

ปริมาณขนาดงาน กว้าง 6.00 ม. ยาว 16.00 ม. สูง 3.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม.


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านสันหนองบัว ต.ป่าก่อคำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย แบบเลขที่

ฝ่าย/งาน กองช่าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ

ประมาณการโดย นายอนุสรณ์ เตชะสาย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

ตามแบบแปลน
หมายเหตุ : ราคามันดินเขต ณ อ.เมือง จ.เชียงราย 27.89 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	ยกยอดมา				71,040.49		17,599.10	88,639.59	
	- ลวดผูกเหล็ก	23.00	กก.	81.78	1,880.94	-	-	1,880.94	
	งานคอนกรีต	0.53	ลบ.ม	1,738.35	921.33	391.00	207.23	1,128.56	
1.6	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	23.00	ลบ.ม	1,878.50	43,205.50	391.00	8,993.00	52,198.50	
	งานโครงสร้างคานเหล็ก				-		-	-	
2	- C100x50x20x2.3mm.น.น.23.5 กก.ยาว 6 ม.74 ท่อน	1,739.00	กก.	23.36	40,623.04	12.00	20,868.00	61,491.04	
	- ชุด Plate รองหัวเสา	10.00	ชุด	650.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
2.1	งานสถาปัตยกรรม				-		-	-	
	งานมุงหลังคา				-		-	-	
	- ครอบเบื้องเมทัลชีท สี หนา 0.4 มม.ยาว 4.50 ม.	48.00	แผ่น	670.55	32,186.40	-	-	32,186.40	พืชมัดปลาย
	- ครอบสันกระเบื้องเมทัลชีท สี 0.4 มม	18.00	ม.	112.15	2,018.69	-	-	2,018.69	
	- ครอบข้างกระเบื้องเมทัลชีท สี 0.4 มม	18.00	ม.	112.15	2,018.69	-	-	2,018.69	
	ยกยอดไป				200,395.08		47,667.33	248,062.41	


 (นางฐิตาภรณ์ สงค์คำ)
 หัวหน้าสำนักงานปัด

.....ประธานกรรมการ
 (นางสาวศศิธร วัฒนารธรรม)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....กรรมการ
 (นายอนุสรณ์ เตชะสาย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณการราคาโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คาบปสถาน หมู่ที่ 11

ปริมาณขนาดงาน กว้าง 6.00 ม. ยาว 16.00 ม. สูง 3.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านสันหนองบัว ต.ป่าก่อคำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย แบบเลขที่

ฝ่าย/งาน กองช่าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ

ประมาณการโดย นายอนุสรณ์ เตชะสาย ตำแหน่ง นายช่างโยธำชำนาญงาน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

ตามแบบแปลน หมายเลข : ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง จ.เชียงราย 27.89 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				200,395.08	-	47,667.33	248,062.41	
	- ค่าแรงงานช่างแท็กซี่	144.00	ตร.ม.	-	-	70.00	10,080.00	10,080.00	
	- สมาร์ทบอร์ดหนา 4 มม.	6.00	แผ่น	145.80	874.80	43.00	258.00	1,132.80	
2.2	งานก่อผนัง				-		-	-	
	- งานก่อผนังคอนกรีตบดอัด	51.00	ตร.ม.	97.15	4,954.60	80.00	4,080.00	9,034.60	
	- งานก่อผนังคอนกรีตบดอัดแบบกันสาด	5.00	ตร.ม.	133.75	668.76	80.00	400.00	1,068.76	
2.3	งานฉาบปูนเรียบ	128.00	ตร.ม.	48.73	6,237.62	82.00	10,496.00	16,733.62	
2.4	งานพื้นผิว				-		-	-	
	- งานพื้นซีเมนต์	96.00	ตร.ม.	88.22	8,469.23	40.00	3,840.00	12,309.23	
	- งานพื้นซีเมนต์หยาบ	43.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,290.00	1,290.00	
2.5	งานทาสี				-		-	-	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดทากายนอก	128.00	ตร.ม.	39.07	5,000.37	34.00	4,352.00	9,352.37	
	- งานทาสีน้ำมันชนิดทากลึก (กันสนิม)	213.00	ตร.ม.	37.96	8,086.06	35.00	7,455.00	15,541.06	
	ยกยอดไป				234,686.51		69,918.33	324,604.84	

.....ประธานกรรมการ
(นางฐิติภรณ์ สงคำ)
หัวหน้าสำนักงานปัด

.....กรรมการ
(นางสาวศศิธร ร่มพนาธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....กรรมการ
(นายอนุสรณ์ เตชะสาย)
นายช่างโยธำชำนาญงาน

รายการประมาณการราคาโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตามแผนงาน หมู่ที่ 11

ปริมาณขนาดงาน กว้าง 6.00 ม. ยาว 16.00 ม. สูง 3.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม.


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านสันหนองบัว ต.ป่าก่อคำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย แบบเลขที่


ฝ่าย/งาน กองช่าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ


ประมาณการโดย นายอนุสรณ์ เตชะสาย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

ตามแบบแปลน หมายถึง : ราคามัมนิตีเขต ณ อ.เมือง จ.เชียงราย 27.89 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.6	งานประตู								
	- ประตูบานม้วนขนาด 3.80 x 3.50 ม.	1.00	บาน	13,051.39	13,051.39	-	-	13,051.39	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				247,737.90			89,918.33	
								324,604.84	


 (นางจิตาภรณ์ สงคำ)
 หัวหน้าสำนักงานปลัด


 (นางสาวศศิธร ร่มพนาธรรม)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นายอนุสรณ์ เตชะสาย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....ประธานกรรมการ